

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ 2241	1	m2	500,00	6,70	3.350,00	
2	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.51	ΟΙΚ 5276	2	m3	15,00	56,00	840,00	
3	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	3	ton	32,00	1,65	52,80	
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	4	ton.k m	704,00	0,35	246,40	
5	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	5	m2	400,00	5,60	2.240,00	
6	Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	6	m2	400,00	0,65	260,00	
Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								6.989,20	6.989,20
2. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ									
1	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	ΝΑΟΙΚ 52.76.02	ΟΙΚ 5277	7	m3	19,00	675,00	12.825,00	
2	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	ΝΑΟΙΚ 52.79.02	ΟΙΚ 5280	8	m3	5,00	450,00	2.250,00	
3	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΝΑΟΙΚ 52.80.02	ΟΙΚ 5282	9	m2	500,00	19,00	9.500,00	
4	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.96	ΟΙΚ 7744	10	m2	1.500,00	2,80	4.200,00	
Σύνολο : 2. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								28.775,00	28.775,00
3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.02	ΟΙΚ 4622.1	11	m2	2,00	19,50	39,00	
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.03	ΟΙΚ 4623.1	12	m2	2,00	33,50	67,00	
3	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.04	ΟΙΚ 4624.1	13	m2	2,00	45,00	90,00	
4	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	14	m2	5,00	11,20	56,00	
5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	15	m2	10,00	10,10	101,00	
Σε μεταφορά								353,00	35.764,20

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							353,00	35.764,20
6	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	16	m2	10,00	9,00	90,00	
7	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.16	ΟΙΚ 7211	17	m2	500,00	23,50	11.750,00	
8	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΝΑΟΙΚ Ν\79.10.1	ΟΙΚ 7912	18	m2	500,00	7,90	3.950,00	
9	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.46	ΟΙΚ 7934	19	m2	500,00	14,50	7.250,00	
10	Υδρορροή οριζόντια από αλουμίνιο ορθογωνικής διατομής 5"	ΟΙΚ Ν\8062.10	ΟΙΚ 6531	20	μ.μ.	75,00	25,00	1.875,00	
11	Υδρορροή κάθετη από αλουμίνιο ορθογωνικής διατομής (6Χ8)	ΟΙΚ Ν\8062.20	ΟΙΚ 6531	21	μ.μ.	28,00	20,00	560,00	
12	Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές) από αλουμίνιο	ΟΙΚ Ν\8061.10	ΟΙΚ 6531	22	m2	14,00	21,50	301,00	
	Σύνολο : 3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							26.129,00	26.129,00
	Άθροισμα								61.893,20
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	11.140,78
	Άθροισμα								73.033,98
	Απρόβλεπτα							15,00%	10.955,10
	Άθροισμα								83.989,08
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ								200,00
	Άθροισμα								84.189,08
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών								36,00
	Άθροισμα								84.225,08
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								6.903,95
	Άθροισμα								91.129,03
	ΦΠΑ							24,00%	21.870,97
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								113.000,00

ΣΚΑΛΑ 06/04/2026

Οι Μελετητές

ΣΚΑΛΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΚΑΛΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΨΥΜΟΓΕΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΜΕ Α΄ ΒΑΘΜΟ

ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΜΕ Α΄ ΒΑΘΜΟ

ΔΕΡΤΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΜΑ Α΄
ΒΑΘΜΟ